



**badkamerrenovatie**  
renisol

## Uw nieuwe badkamer in 10 dagen

- Dag 1** Voorbereidende werken en afbraak
- Dag 2** Technieken en elektriciteitswerken
- Dag 3** Bezettingswerken
- Dag 4** Bezettingswerken en plaatsen van het plafond
- Dag 5** Chape
- Dag 6** Plaatsen van de vloertegels en Kerdimat
- Dag 7** Plaatsen van de wandtegels
- Dag 8** Plaatsen van de wandtegels
- Dag 9** Plaatsen van het sanitair en meubels
- Dag 10** Afwerking en oplevering



## Dag 1 Voorbereidende werken en afbraak

- Plaatsen van stofschermen en aftapen waar nodig.
- Uitbreken van de bestaande badkamer. Hier wordt er rekening gehouden met het volgende:
  - Uitbreken van de bestaande sanitaire installatie
  - Uitbreken van de bestaande vloer
  - Uitbreken van de bestaande tegels tegen de muur
  - Uitbreken van de bestaande bepleistering tegen de muur
  - Uitbreken van de chape tot op de betonnen vloerplaat
  - Uitbreken van gyproc (indien nodig)
  - Uitbreken van de houten vloer (indien nodig)
  - Uitbreken van het plafond (indien nodig)
- Storten van alle afvalmaterialen op een officiële stortplaats.

## Dag 2 Technieken en elektriciteitswerken

- Leveren en plaatsen van nieuwe afvoeren en leidingen voor warm en koud water met Henco buizen.
- Elektriciteitswerken
- Leveren en plaatsen van de elektrische installatie in de badkamer.
- Leveren en plaatsen van bekabeling naar het nieuwe meubel, nieuwe stopcontacten en lichtpunten.
- Leveren en plaatsen van witte ronde inbouwspots. Deze worden voorzien van een LED-lamp.
- Leveren en plaatsen van de stopcontacten en schakelaars van het merk NIKO afgewerkt met afdekplaatjes in standaard wit.
- Leveren en plaatsen van een ventilator, gestuurd door een aparte schakelaar.



## Dag 3-4 Bezettingswerken en plaatsen van het plafond

- Leveren en plaatsen van een grijze waterwerende bezetting tegen de muur waartegen de douche wordt geplaatst.
- Leveren en plaatsen van een witte bezetting, van het type Knauf MP75. De muren de muren worden behandeld met een stuc-primer om een goede hechting te kunnen garanderen.
- Leveren van een plafond in Gryproc WR. Het plafond wordt uitgewerkt met metalen profielen waartegen de platen bevestigd worden.
- Er worden gaten voorzien, zodat we later inbouwspots kunnen plaatsen.
- De platen worden gewapend op de voeg met een zelfklevende voegband en volledig glad afgewerkt met joint filler en finisher.

## Dag 5 Chape

- Chape: Leveren en plaatsen van een gewapende chape. De chape wordt gewapend met een polypropyleen vezel om later scheurvorming te voorkomen.
- Houten roostering: uitrechten en verstevigen op houten roostering met OSB-3 platen in een dikte van 18mm.

## Dag 6 Plaatsen van de vloertegels en Kerdimat

- Leveren en plaatsen van de vloertegels. Budget dat voorzien werd voor de aankoop van de vloertegels is €50/m<sup>2</sup> excl. btw. De tegels worden gekozen in de toonzaal bij onze leverancier RG tegels, op de Liersebaan 206 te Massenhoven.
- Leveren en plaatsen van een Kerdimat tegen de muur in de doucheruimte. De Kerdi wordt met een flexibele lijm bevestigd, hiertegen wordt later betegeld.



## Dag 7-8 Plaatsen van de wandtegels en Kerdimat

- Leveren en plaatsen van de vloertegels. Het budget dat voorzien werd voor de aankoop van de wandtegels is €50/m<sup>2</sup> excl.btw. De tegels worden gekozen in de toonzaal bij onze leverancier RG tegels, op de Liersebaan 206 te Massenhoven.
- De vloer- en wandtegels worden gekozen in een maximum formaat van 60x60. Grotere formaten of mozaïek worden in meerprijs aangerekend.
- De wandtegels worden op de nieuwe grijze bezetting geplaatst. De vloer wordt op de nieuwe chape geplaatst. Beide geplaatst met een flexibele lijm en ingevoegd met een voegkleur naar keuze.
- Leveren en plaatsen van plinten tegen de niet betegelde wanden.

## Dag 9 Plaatsen het sanitair en meubels

- Het budget dat voorzien werd voor de aankoop van de sanitaire installatie is bepaald in de offerte, excl. btw. En wordt na de keuzes aangepast.
- Het sanitair wordt gekozen in de toonzaal bij onze vaste leveranciers Schrauben Sanitair of Desco.
- Plaatsen van het sanitair en meubels.

## Dag 10 Afwerking en oplevering

- Laatste puntjes worden in orde gebracht en er wordt afgekit.
- Oplevering van de badkamer gebeurt samen met Lorenz. Een opleveringsdocument wordt op dat moment ingevuld en ondertekend.